АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2021 № 1906

г. Славянск-на-Кубани

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2022 - 2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 (в редакции от 22 мая 2020 г.) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь постановлением администрации Славянского городского поселения Славянского района от 10 ноября 2017 г. № 1284 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края на период с 2017 по 2027 годы» в редакции 2021 года п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2022 - 2026 годы».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» на 2022-2026 годы (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов нового строительства абонентов, планируемых к подключению к централизованной системе водоснабжения и водоотведения Славянского городского поселения Славянского района на 2022 - 2026 годы (приложение 2).

4. Утвердить адресный перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и водоснабжения на 2022 – 2026 годы (приложение 3).

5. Признать утратившим силу постановление администрации Славянского городского поселения Славянского района от 29 октября 2021 г. № 1776 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района на 2022 – 2026 годы».

6. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянского городского поселения Славянского района (Маркова А.А.) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Славянского городского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cityslav.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Славянского городского поселения Славянского района по вопросам градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ермака Н.В.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Славянского городского
поселения Славянского района А.Б. Берсенев

Приложение 1
к постановлению администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 26.11.2021 № 1906

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУБАНЬВОДОКАНАЛ»

Водоснабжение

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2022	2023	2024	2025	2026
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2022	2023	2024	2025	2026
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2022	2023	2024	2025	2026
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0,84	0,84	0,84
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	31,60	31,60	42,38	42,38	42,38
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *	0,5947	0,5947	0,5947	0,5947	0,5943

Водоотведение

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2022	2023	2024	2025	2026
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
	2022	2023	2024	2025	2026
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах)	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0,61	0,61	0,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 *	0,8883	0,8883	0,8880	0,8880	0,8868

Исполняющий обязанности
начальника отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
Славянского городского поселения
Славянского района А.В. Мартыненко

Приложение2
к постановлению администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 28.11.2021 № 1906

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА С ПОДКЛЮЧАЕМОЙ НАГРУЗКОЙ НЕ БОЛЕЕ 250 м3/сутки
НА 2022 – 2026 ГОДЫ»

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
2022 год						
1	2022	Торгово-развлекательный комплекс по ул.Ленина,221. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства", ТУ № 175/1 от	водоснабжение	7	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
		27.04.2021г.	водоотведение	7	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	Сети Юго-западного микрорайона
2	2022	Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/16. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. ТУ№ 249/1 от 17.03.2021г.	водоснабжение	7	Строительство водопровода микрорайон Южный	мкр.Южный,ул.Пуxи,Д-110мм
			водоотведение	7	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	КНС-9,ул.Выгонная
3	2022	Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/19. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. ТУ№ 250/1 от 17.03.2021г.	водоснабжение	7	Строительство водопровода микрорайон Южный	мкр.Южный,ул.Пуxи,Д-110мм
			водоотведение	7	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	КНС-9,ул.Выгонная
4	2022	Здание гостиницы . г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/18. Заказчик: Управление экономиче-	водоснабжение	7	Строительство водопровода микрорайон Южный	мкр.Южный,ул.Пуxи,Д-110 мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
		ского развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. ТУ№ 252/1 от 17.03.2021г.	водоотведение	7	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	КНС-9,ул.Выгонная
5	2022	Детский сад на 320 мест, г. Славянск-на-Кубани, ул.Казачья,136/1. Заказчик МАДОУ Д/с № 12, ТУ № 1713/1 от 27.03.2020г.	водоснабжение	53,16	Перебуривание скважины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61, участок 1.	ул. Казачья, Д-160 мм,ул.Щорса Д-100мм
			водоотведение	28,16	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	к самотечной сети канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская в существующий колодец № 5.427
6	2022	Частные абоненты	водоснабжение	80,0	Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской	
			водоотведение	30,0	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова,ул. Совхозная до КНС-2	
		ИТОГО на 2022 год:	водоснабжение	161,16		

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
			водоотведение	86,16		
2023 год						
7	2023	АИО "Инклюзивный Центр Раннего развития "Росток надежды " ул.Отдельская,207/1,Заказчик : Пушкарёва И.А. ТУ № 1631 от 19.02.2019г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61, участок 1	к сети водопровода по ул. Отдельской, ПНД, Д-160мм
			водоотведение	0,5	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	к канализационной сети по ул. Отдельской, чугун Д-500мм
8	2023	Здание обслуживания автотранспорта по адресу, г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/15.Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края, ТУ № 254/1 от 27.04.2021г.	водоснабжение	7	Строительство водопровода микрорайон Южный	мкр.Южный,ул.Пухи,Д-110 мм
			водоотведение	7	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	КНС-9,ул.Выгонная
9	2023	Тренажерный зал для физической подготовки гребцов МАУ СШОР «Изумруд», ТУ № 1595/2 от 23.03.2020г.	водоснабжение	2,3	Строительство водопровода по ул. Набережной от ул. Пионерской до ул. Совхозной	к сети проектируемого водопровода по ул. Набережная к ПНД трубе диаметром 110мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
10	2023	Зал бокса на земельном участке с кадастровым № 23:48:0302026:1135. ТУ № 1842 от 01.09.2021г.	водоснабжение	45,87	Реконструкция водопроводной сети по ул. Западная от ул. Курской до ул. Дружбы Народов Д-200мм., и по ул. Дружбы Народов от ул. Западная до ул. Выгонная Д-100мм.	к внутриплощадочной сети водопровода спортивного комплекса по ул.Пролетарская,2/1
			водоотведение	36,87	Реконструкция железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	к внутриплощадочным сетям канализации спортивного комплекса по ул.Пролетарская,2/1
11	2023	Здание храма со вспомогательными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 5. Заказчик: Приходченко Н.А., ТУ № 1568/1 от 06.03.2021г.	водоснабжение	2,5	Перебуривание скважины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61, участок 1	Возможные точки подключения: 1) частный водопровод по ул. Коммунистическая, 2/1 (Робский Е.Е.), ул. Коммунистической, 2, (Новороссийская птицефабрика), к ПНД трубе Д-40мм. 2) водопровод по ул. Зеленского трубы: а/ц

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
						Д-100мм и сталь Д-150мм.
			водоотведение	2,5	Реконструкция КНС-11	1) ул. Коммунистическая, 2/1,Д-160мм . 2) ул. Зеленского,5, Д-200мм
12	2023	Здание коммунального обслуживания. Заказчик Янулина Н.И., ул.Батарейная,375-а, ТУ № 1680 от 24.06.2019г.	водоснабжение	0,5	Строительство водопровода по ул. Батарейная от ул. Богдановская до водопровода к зданию ГКУ СО КК "Славянский СРЦН"	к водопроводной сети по ул. Батарейная , чугун Д-100мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
13	2023	Объект торгового, социально-бытового назначения, мастерские по ремонту автомобилей, мойки, г. Славянск-на-Кубани, ул. Элеваторная, 1-А.Заказчик: Козлов Н.С. ,ТУ № 1622/1 от 19.10.2019г.	водоснабжение	0,59	Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной	ул. Элеваторная, Д-90мм
14	2023	Торговый центр, ул.Дзержинского,260. Заказчик: Мамедова Г.А. ТУ № 1774 от 18.09.2020г.	водоснабжение	2	Перебуривание скважины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61, участок 1	ул. Дзержинского, а/ц Д-100 мм
			водоотведение	2	Реконструкция КНС-1	к канализационной сети на пересечении ул. Красная и ул. Дзержинского, ж/б, Д-500мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
15	2023	127-квартирный 8-ми этажный жилой дом, г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 96. Заказчик: ООО «Фаворит Строй» Генеральный директор Исхаков А.Я., ТУ № 2041/1 от 11.08.2020г.	водоснабжение	108,6	1. Реконструкция водо-проводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная; 3. Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул. Совхозная; 4. Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой	ул. Совхозная, Д-160мм
			водоотведение	108,6	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	канализационному самотечному внутриквартальному (№ 113) коллектору Д-800мм
16	2023	Жилой комплекс, г. Славянск-на-Кубани, ул. Щорса, 326/1. Заказчик: ООО «СтройкомРиэлт» , ТУ № 1319/1 от 10.11.2021г.	водоснабжение	159,82	Перебуривание скважины № 46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61 участок 1	ул. Отдельская, Д-225мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
			водоотведение	159,82	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	ул. Богдановская, Д-315мм
17	2023	Строительство Придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054/1 от 17.06.2020г.	водоснабжение	13,2	Строительство водопровода микрорайон Южный	ул. Дружбы Народов Д-100мм
			водоотведение	13,2	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	КНС-9,ул. Выгонная
18	2023	Частные абоненты	водоснабжение	90	1. Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная;	
			водоотведение	30	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, ул. Совхозная до КНС-2	
		ИТОГО на 2023 год:	водоснабжение	432,88		

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
			водоотведение	360,49		
2024 год						
19	2024	ООО "Инженерный центр" Прытков П.М.,г. Славянск-на-Кубани ул.Ленина,158/3, ТУ № 1780 от 16.11.2020г.	водоснабжение	2	Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61 участок 1	К водопроводной сети по ул. Красная, чугун Д-300мм
20	2024	Магазин ул.Батарейная,373-А, Бойченко В.А. ,ТУ № 1781 от16.11.2020г.	водоснабжение	1,57	Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61 участок 1	к внутриквартальной сети водопровода квартала № 113 к ПНД, Д-110мм
			водоотведение	1,57	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	в вынесенной из зоны застройки канализационную сеть: 1. по ул.Батарейной,Д-250 мм. 2.по ул. Совхозной, Д-800мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
21	2024	Фитнес-клуб, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/1. Заказчик: Гаценко К.И., ТУ № 2282/1 от 28.09.2020г.	водоснабжение	28,85	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной	ул. Юных Коммунаров, ПНД, Д-110мм
			водоотведение	26,32	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	ул. Комсомольская, сущ. колодец №32
22	2024	Частные абоненты	водоснабжение	120	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевской от ул. Отдельской до ул. Батарейной	
			водоотведение	30	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, ул .Совхозная до КНС-2	
		ИТОГО на 2024 год:	водоснабжение	152,42		
			водоотведение	57,89		
2025 год						

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
23	2025	Мойка, дорожный сервис., в г. Славянск-на-Кубани, ул.Ярмарочная,351/2. Заказчик ООО "Стройсервис" Торосян В.О.,ТУ №1793 от 16.07.2020г.	водоснабжение	3,93	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	К водопроводной сети по ул. Ярмарочная, ПНД, Д-110 мм
24	2025	Трехэтажное многофункциональное здание в г. Славянск-на-Кубани ул.Запорожская,121/3. Закачик : Панов М.Е. ТУ №1785 от 24.11.2020г.	водоснабжение	14,25	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	К водопроводной сети по ул. Запорожская ,ПНД Д-160мм
			водоотведение	14,25	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	К канализационной сети по ул. Запорожской, чугун Д-150 мм
25	2025	Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Юных Коммунаров,73.Заказчик: Мадоян В.Ю. ТУ № 1801 от 04.03.2021г.	водоснабжение	0,25	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	ул. Юных Коммунаров,чугун,Д-200мм
26	2025	Магазин г. Славянск-на-Кубани ул.Школьная,81. Заказчик :Дейман В.И. ТУ № 1817 от 12.05.2021г.	водоснабжение	1	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	ул. Школьная, чугун Ду-250 мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
27	2025	Магазин г. Славянск-на-Кубани ул.Ковтюха,18.Заказчик: Лагошина О.А. ТУ № 1821 от 01.06.2021г.	водоснабжение	0,32	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	ул. Ковтюха, чугун Д-200 мм
28	2025	Частные абоненты	водоснабжение	150	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевской от ул. Отдельской до ул. Батарейной	
			водоотведение	113	Реконструкция напорного коллектора от КНС-14 по ул. Пролетарской	
		ИТОГО на 2025 год:	водоснабжение	169,75		
			водоотведение	127,25		
2026 год						
29	2026	Блокированная жилая застройка, ул.Казачья,52.Заказчик: Липский А.И. ТУ № 1823 от 01.06.2021г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе ,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	к сети водопровода по ул. Казачья, ПНД, Д-225 мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
			водоотведение	0,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	по ул. Казачья, ПХВ Д-300 мм
30	2026	Блокированная жилая застройка, ул.Казачья,52 А. Заказчик: Липский А.И. ТУ № 1824 от 01.06.2021г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе ,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	к сети водопровода по ул. Казачья, ПНД, Д-225 мм
			водоотведение	0,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	по ул. Казачья, ПХВ Д-300 мм
31	2026	Блокированная жилая застройка, ул.Казачья,50-Б.Заказчик: Липский А.И. ТУ № 1825 от 01.06.2021г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе ,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	к сети водопровода по ул. Казачья, ПНД, Д-225 мм
			водоотведение	0,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	по ул .Казачья, ПХВ Д-300мм

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
32	2026	Блокированная жилая застройка, ул.Казачья,50 А. Заказчик :Липский А.И. ТУ № 1826 от 01.06.2021г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе ,г.Славянск-на-Кубани,ул.Пролетарская,61, участок 1	к сети водопровода по ул. Казачья, ПНД, Д-225мм
			водоотведение	0,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	по ул. Казачья, ПХВ Д-300мм
33	2026	Магазин ул.Ковтюха,75.Заказчик: Папазян Л.З. ТУ № 1679 от 03.07.2020г.	водоснабжение	0,5	Перебуривание скважины №46713 с обвязкой на городском водозаборе ул.Пролетарская,60 уч.1	ул. Ковтюха, чугун Д-200мм
			водоотведение	0,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	К внутриквартальной канализации квартала №206 к а/ц, Д-200мм
34	2026	Детский сад на 360 мест в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от	водоснабжение	100	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
		29.06.2021г.	водоотведение	100	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
35	2026	Школа на 850 мест в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	120	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	120	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
36	2026	Поликлиника на 209 мест в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	50	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	50	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
37	2026	Рынок в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	19,5	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	19,5	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
38	2026	Котельная в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	30	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	30	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
39	2026	Двухсекционные дома со встроенными помещениями в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	85,71	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	83,41	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
40	2026	Школа на 600 мест в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	100	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3-1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	100	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
41	2026	Жилой 54-квартирный секционный дом с встроенными помещениями в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	110	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	110	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
42	2026	Жилой 54-квартирный секционный дом с встроенными помещениями в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Перспективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.	водоснабжение	110	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин, монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	110	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
43	2026	Жилой 54-квартирный секционный дом с встроенными помещениями в м-н Юго-Западный: ул. Нефтяников от ул. Больничная до ул. Островского. Основание: Пер-	водоснабжение	110	Первая очередь строительства водозабора Юго-Западный (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод, строительство ограждения, бурение 3-х скважин,	Сети Юго-западного микрорайона

№ п/п	Год	Объект подключения	Система водоснабжения и водоотведения	Подключаемая нагрузка, м3/сутки	Мероприятие	Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
		спективная схема развития г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района, ТУ №1830 от 29.06.2021г.			монтаж РЧВ V =2000м3 - 1 ед.)	
			водоотведение	110	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	Сети Юго-западного микрорайона
44	2026	Частные абоненты	водоснабжение	300	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевской от ул. Отдельской до ул. Батарейной	Сети Юго-западного микрорайона
			водоотведение	330,8	Реконструкция напорного коллектора от КНС-14 по ул. Пролетарской	Сети Юго-западного микрорайона
		ИТОГО на 2026 год:	водоснабжение	1137,71		
			водоотведение	1166,21		
		ИТОГО на 2022-2026 год:	водоснабжение	2 053,92		
			водоотведение	1 798,00		

Исполняющий обязанности
начальника отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
Славянского городского поселения
Славянского района А.В. Мартыненко

Приложение 3
к постановлению администрации
Славянского городского поселения
Славянского района
от 26.11.2021 № 1906

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯНА 2022 – 2026 ГОДЫ

№ п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоснабжения										
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов										
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения									
1.1.1	Строительство во-	2022г	2023г	4кв.	Строительство сетей во-	1050	м	0 м	Водопровод	1. Обеспечение

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, еднпицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водопровода микрорайон "Южный"			2023г.	водоснабжения полиэтилен Д-110мм., L-1050м.;установка: колодец-5шт ,задвижка Д-100 мм.-5шт., пожарный гидрант-2шт.				протяженностью 1050м., диаметром 110мм.	подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки
1.1.2.	Строительство водопровода по ул. Батарейная от ул. Богдановская до водопровода к зданию ГКУ СО КК "Славянский СРЦН"	2022г	2023г	4кв. 2023г.	Строительство водопровода из труб ПНД Д-110мм., L-105м., установка: колодец-1шт.,задвижка Д-100мм.-1шт.	105	м	0 м	Водопровод протяженностью 105м., диаметром 110мм.	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов пер-

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										спективной застройки
1.1.3.	Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной	2023г	2023г	4 кв. 2023г.	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-90 мм., L-135м.,установка: колодец- 3шт., задвижка Д-100мм.- 2шт.,пожарный гидрант-1 шт.	135	м	0 м	Водопроводные сети протяженностью 135м., диаметром 90 мм.	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки
1.1.4.	Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до	2023г	2023г	4 кв. 2023г.	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм., L-140м,.становка: колодец-2шт.,задвижка Д-150мм.-2шт.	140	м	0 м	Водопроводные сети протяженностью 140м., диаметром 160мм.	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;2.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВК-7 между ул. Отдельская и ул. Совхозная									Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки
1.1.5.	Строительство водопроводной сети по ул.Совхозной,75/3 до ул. Полковой	2023г	2023г	4 кв. 2023г.	Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм., L-330м.,установка: колодец-3шт.,задвижка Д-150мм.-2шт., задвижка Д-100мм.-3шт.,пожарный гидрант-2 шт.	330	м	0 м	Водопроводные сети протяженностью 330м., диаметром 160мм.	1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки
1.1.6	Строительство водопровода по ул. Набережной от ул.	2023г	2023г	4 кв. 2023г.	Строительство водопровода из труб ПНД Д-110мм., L-1250 м., уста-	1250	м	0 м	Водопровод протяженностью 1250м.,	1. Обеспечение подачи абонентам определенного

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пионерской до ул. Совхозной				новка: колодец-7шт., задвижка Д-100мм.-15шт., пожарный гидрант-2 шт.				диаметром 110 мм.	объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки
1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)									

п/н	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (разработка проекта иодсчёта запасов подземных вод)	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Гидрогеологическое обследование участка эксплуатации нодземных вод, камеральная обработка лабораторных исследований воды, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства водозабора	1	Ед.	Несоблюдение условий пользования лицензией КРД 05392 ВР	Выполнение условий нользования лицензией КРД 05392 ВР	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 1)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285м.	1	ед.	Дебит 0 м^3/час	Дебит 60 м^3/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единипы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 2)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285м.	1	ед.	Дебит 0 $м^3$/час	Дебит 60 $м^3$/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества. 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.
1.2.4	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (бурение артезианской скважины № 3)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Бурение артезианской скважины, глубина залегания водоносного комплекса 285м.	1	ед.	Дебит 0 $м^3$/час	Дебит 60 $м^3$/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										объектов перспективной застройки.
1.2.5	Первая очередь строительства Юго-Западного водозабора (монтаж РЧВ № 1, V=2000м3)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Монтаж РЧВ № 1, V-2000м^3	1	ед.	V- 0м^3	V-2000 м^3.	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения									
1.3.1	Реконструкция водопроводной сети по ул. Отделенской от ул. Совхозной до	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Замена стальных сетей водоснабжения Д-150мм., L-530м. на материал труб – ПНД Д-225мм., L-530м..,	530	м.	Пропускная способность водопровода 449тыс.м^3/г	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. м^3/год. Объ-	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установлен-

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, едипицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Октябрьской				установка: колоец-2шт., задвижка Д-200мм.-4 шт., Д-100мм.-8 шт.			од. Объём потерь воды на данном участке - 814,43м^3 за 2020год.	ём потерь воды на данном участке - 0м^3 в год.	ного качества; 2 Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единипы н т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водонроводной сети от ул. Запорожская до ул. Батарейная	2023г	2023г	4кв. 2023г.	1.Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L-220м до ВК 14А по ул. Запорожской на трубу ПНД Д-160мм., L- 220м.; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100мм., L-160м. от ВК-1 до ВК-8; на трубу ПНД Д-160мм., L- 160м.; установка: колодец-5шт.,задвижка Д-150мм.- 3шт.,задвижка Д-100мм.-4шт.,пожарный гидрант-3шт.	380	м.	Пропускная способность водопровода 203,2 тыс.м^3/год. Объём потерь воды на данном участке - 120,98м^3 за 2020год.	Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. м^3/год Объём потерь воды на данном участке - 0м^3 в год.	1. Обеснечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3	Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной	2025г	2026г	4кв. 2026г.	Замена аварийной водопроводной сети из стальных труб Д-100мм., L-330 м. на материал труб ПНД Д-160 мм., L-330м.,установка: колодец -3шт., задвижка Д-150мм.–2шт., Д-100мм.-1шт.	330	м.	Пропускная способность водопровода 203,2 тыс.м^3/год. Объём потерь воды на данном участке - 83,21 м^3 за 2020год.	Пропускная способность водонровода 614,9 тыс.м^3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0м^3 в год.	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.4	Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной	2024г	2024г	4кв. 2024г.	Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-100мм., L-235м. на трубу ПНД Д-110мм., L-235м., установка: колодец-2 шт., задвижка Д-100мм.-4 шт.	235	м.	Пропускная способность водопровода 203,2 тыс.м^3/год. Объём потерь воды на данном участке - 148,33м^3 за 2020год.	Пропускная способность водопровода 299,5 тыс.м^3/год Объём потерь воды на данном участке - 0 м^3 в год	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1	Перебуривание скважины №46711/2 с обвязкой на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61, участок 1	2023г	2023г	4кв. 2023г.	год ввода 1987 год, глубиной 285м , дебит-25м^3/час	1	ед.	дебит -25 м^3/час	дебит -72 м^3/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2	Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 61, участок 1	2024г	2024г	4кв. 2024г.	год ввода - 1979г., глубина 283м., дебит-25м^3/час	1	ед.	дебит-25 м^3/час	дебит-60 м^3/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

н/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.3	Перебуривание скважины № 4677/13 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 61, участок 1	2025г	2025г	4кв. 2025г.	год ввода - 1979г., глубина 132м., дебит-25 м^3/час	1	ед.	дебит-25 м^3/час	дебит-60 м^3/час	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2. Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов в период реализации программы не запланировано.									
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов									
3.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения в период реализации программы не запланировано.									
3.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1	Реконструкция оборудования машинного зала на городском водозаборе по ул. Пролетарская, 61, участок 1	2024г	2025г	4кв. 2025г.	Замена: задвижка Ду-600 мм.-2шт.,Ду-500мм.–2шт., Ду-300мм.-10шт.,насосный агрегат1Д 1250-63-1шт., 1Д 1250-63А-1 шт., 1Д 1250-63А–2шт.	3	ед.	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Износ оборудования 29%	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения надёжности подачи воды

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2	Реконструкция запорной арматуры на водоводе городского водозабора по ул. Пролетарская,61 участок 1	2023г	2024г	4кв. 2024г.	Замена: задвижка Д-600мм. -2 шт., затвор Ду-600мм.-1шт.	3	Ед.	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%.	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 31%.	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения надёжности подачи воды

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.3	Реконструкция оборудования машинного зала на водозаборе в п. Кубрис по ул.Донская,5/1	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Замена: запорная арматура Д–200мм.-5шт., Д–150мм-3шт., Д–100мм-2шт., Д–80мм-2шт, насосный агрегат 175-Д 125-2шт., насосный агрегат 1К20/30-1шт.	3	ед.	Не соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 100%.	Соблюдение норм СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Износ оборудования 28%.	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения надёжности подачи воды

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.4	Реконструкция водозаборов по ул. Пролетарская, 61, участок 1, в п. Кубрис, по ул.Донская,5/1 (разработка проекта подсчёта запасов подземных вод лицензия КРД № 05207 ВЭ).	2022г	2024г	4кв. 2024г.	Гидрогеологическое обследование участка эксплуатации подземных вод, для выполнения условий недропользования	1	ед.	Несоблюдение условий пользования лицензией КРД № 05207 ВЭ	Выполнение условий пользования лицензией КРД № 05207 ВЭ	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятий.									
4.1	Реконструкция городского водозабора по ул. Пролетарская, 61, участок 1 (установка преобразователя)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Установка частотного преобразователя типа SINAMCSS 120 -250кВт	1	ед.	Потребление энергии 2308664 кВт*ч за год	Потребление энергии 2295023 кВт*ч за год	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Реконструкция водозабора в п. Кубрис, по ул.Донская,5/1, (установка преобразователя)	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Установка частотного преобразователя типа G-120 P-55/35A, 55кВ	1	ед.	Потребление энергии 373403 кВт*ч за год	Потребление энергии 371562 кВт*ч за год	Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды
5	Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения в период реализации программы не запланированы.									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	Первая очередь строительств Юго-Западного водозабора (строительство сграждения)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Строительство ж/б ограждения протяженностью 823м., установка ворот с фотоэлементом	823	м.	Не соблюдение норм от угроз техногенного, природного характера и террористических актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", протяженность ограждения 0м.	Соблюдение норм от угроз техногенного, природного характера и террористических актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", строительство периметрального ограждения протяженностью 823м	1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиямив период реализации программы не запланированы.									
Организационный план реализации инвестиционной программы системы водоотведения										
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
1.1	Строительство новых сетей водоотведения									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной	2023г	2024г	4 кв. 2024г.	Замена: ж/б коллектор Д-800 мм., L-430 м. на материал труб "Корсис" Д-800мм., L-430м., ж/б колодец-7шт.	430	м.	Износ сети 98,3% на 01.01.2021г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -39,7 ед./км	Износ сети 80,3% на 12.31.2024г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год-0 ед./км.	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом
1.1.2	Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ"Юность" по ул.Стаханова,	2022г	2024г	4кв. 2024г.	Прокладка сетей водоотведения Д-315мм., L-915м., материал труб - "Кор-	915	м.	0 м.	Канализационная сетей протяженностью 915м., Д-315мм.	Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей

17.

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул.Совхозная до КНС-2				сис," установка ж/б колодец-21шт.					населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом
1.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)									
Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в период реализации программы не запланированы.										
1.3	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения									
1.3.1	Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской	2023г	2026г	4кв. 2026г	Замена: ж/б коллектор Д-500мм., L-530м. на материал труб "Корсис" Д-800мм., L-530м., ж/б колодец-16шт.	530	м.	Пропускная способность канализации 86,0 тыс.м^3/год. Износ сети 96,3% на 01.01.2020г. Удельное	Пропускная способность канализации 395,2 тыс.м^3/год. Износ сети 76,8% на 31.12.2026 г. Удельное	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соот-

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -14,5 ед./км.	количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км.	ветствии с генеральным планом.
1.3.2	Реконструкция напорного коллектора от КНС-14 по ул.Пролетарской	2023г	2024г	4кв. 2024г	Замена: напорный коллектор Д-200мм., L-2098м. на материал труб ПНД-SDR-17 Д-200мм., L-2098м., ж/б колодец-2шт., задвижка-1шт.	2098	м.	Пропускная способность канализации 108,0 тыс.м^3/год Износ сети 96,3 % на 01.01.2021г.	Пропускная способность канализации 115,2тыс.м^3/год. Износ сети 76,8% на 31.12.2024г.	Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соот-

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ветствии с генеральным планом.
1.4	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)									
1.4.1	Реконструкция КНС-1	2023г.	2023г.	4кв. 2023г	Замена: насосный агрегат СМ 100-65-250/4 на СМ 100-65-250/4-1шт., задвижка Д-100-2 шт.	1	ед.	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,050 кВт*ч/м³. Q=30 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2021г.	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,050 кВт*ч/м³. Q=30 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2023г.	Замена насосных агрегатов на КНС

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2	Реконструкция КНС-11	2023г.	2023г.	4кв. 2023г	Замена: насосный агрегатСМ 150-125-315А/4 на СМ 150-125-315А/4 - 2 шт.; замена задвижек Д-150-4 шт.	2	ед.	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,075 кВт*ч/м³. Q=200 м³/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2021г.	Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,075 кВт*ч/м³. Q=200 м³/час Износ оборудования - 25,5 % на 31.12.2023г.	Замена насосных агрегатов на КНС
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов									
Мероприятия по строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов в период реализации программы не запланированы.										
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	существующих объектов									
3.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)									
3.2.1	Реконструкция КНС-5	2023г	2023г	4кв. 2023г.	Замена: насосный агрегат СМ-250-200-400/6-3шт.,насосный агрегат DWP 2200-1шт., задвижка Д-200 мм-7шт., задвижка Д-150 мм-3шт., установка задвижка Д-500-1шт.	4	ед.	Износ оборудования - 100% на 01.01.2021г.	Износ оборудования 49,6% на 31.12.2023г.	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
3.2.2	Реконструкция системы вентиляции КНС-2	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Замена системы вентиляции: вентилятр-1шт, воздуховод 23,7м^2-1шт. на воздуховод 31,2м^2-1шт.	1	ед.	Не соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутрен-	Соблюдение норм СП73.13330.2016 "Внутренние сани-	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ние санитарно-технические системы". Износ оборудования-100% на 01.01.2021г.	тарно-технические системы". Износ оборудования-10% на 31.12.2022г.	износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы
3.2.3	Реконструкция системы вентиляции КНС-11	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Замена системы вентиляции: воздуховод 17,8м^2 -1шт. на воздуховод 24,99м^2—1шт..	1	ед.	Не соблюдение норм СП73.13330 .2016 "Внутренние санитарно-технические системы" Износ оборудования-	Соблюдение норм СП73.13330. 2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Износ оборудования-10% на	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надежности системы

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий									
4.1	Реконструкция ОСКгорода (установка частотного преобразователя)	2026г	2026г	4кв. 2026г.	Установка: преобразователь частоты Sinamics S120-110 кВт-1шт., датчик давления-1шт.	1	ед.	Потребление энергии 776954 кВт*ч за год	Потребление энергии 761415 кВт*ч за год	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности системы
4.2	Реконструкция ОСК п. Кубрис (установка частотного преобразователя)	2022г	2022г	4кв. 2022г.	Установка: преобразователь частоты Sinamics S120-110 кВт-1шт., датчик давления-1шт.	1	ед.	Потребление энергии 449794 кВт*ч за год	Потребление энергии 440798 кВт*ч за год	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудо-

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										вания системы водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности системы
4.3	Реконструкция ОСК города (замена хлораторной установки)	2024г	2024г	4кв. 2024г	Установка электролизной установки Установка электролизной установки ЭУ-К1Н12.30, производительностью по активному хлору 30 кг/сутки-1 шт., баки-2шт.	1	ед.	Потребление энергии 776954 кВт*ч за год	Потребление энергии 772634 кВт*ч за год	Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности системы
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения в период реализации программы не запланированы.									

п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал	Основные технические характеристики					Наименование мероприятия приложение № 6 к концессионному соглашению
		начало, год	окончание, год		Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Объемные показатели	Ед. изм.	Значение до реализации мероприятий	Значение по завершению реализации мероприятий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в период реализации программы не запланированы.									
7	Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в период реализации программы не запланированы.									
8	Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в период реализации программы не запланированы.									

Исполняющий обязанности
начальника отдела строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
Славянского городского поселения
Славянского района А.В. Мартыненко